DACHDECKER
JUNG & SOHN GMBH

ANSCHRIFT
Schiefergrube 1
35789 Weilmünster

KONTAKT
Tel: 06472 911163
Fax: 06472 911165

E-MAIL
info@dachdecker-jung.de

WWW.DACHDECKER-JUNG.DE

Jung & Sohn GmbH | Schiefergrube 1 | 35789 Weilmünster

Herr
Christian Brand
Emminghausstr. 72
61250 Usingen

Angebot

Projekt-Nr. 2511013 Datum 15.01.2026 Kunden-Nr. I0202093 Telefon 0176-22207300
Sachbearbeiter Jessica Jung ☎ 06472-911163 ✉ jessica-jung@dachdecker-jung.de

Projektbezeichnung : Dachsanierung

Sehr geehrter Herr Brand,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen nachstehend unser Angebot.

Wir sind überzeugt Ihnen ein vorteilhaftes Angebot unterbreitet zu haben und würden uns über Ihre Auftragserteilung freuen.

Für einen Besichtigungstermin in unserer Musterausstellung stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung. Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns kurz über die Auftragsvergabe informieren würden.

AKTION Preisbindung !!!!
Sichern Sie sich Ihre Festpreise mit einer Auftragserteilung bis zum 15.02.2026.
Bei einer Auftragserteilung bis zum 30.01.2026 erhalten Sie zusätzlich 2 % Skonto.
Einzelheiten können gerne später geklärt werden. Sprechen Sie uns an.

Zwichenzeitlich verbleiben wir

mit handwerklichen Grüßen

Jung & Sohn GmbH
Ihr Bedachungsgeschäft

Jessica Jung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	2

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Titel 1 GERÜSTARBEITEN		
01.01	Baustelleneinrichtung Kran/Aufzug.		
	1,00 psch	180,00	180,00
01.02	Arbeits- und Schutzgerüst für Dacharbeiten aus Alu-Rahmen nach den Vorschriften der Bau-BG erstellen, vorhalten und wieder entfernen. Grundeinsatzzeit 4 Wochen. *Eventuell anfallende Genehmigungen der Stadt/Gemeinde zwecks Gerüststellung, Absperrung, Beschilderung etc. muss vorab geklärt werden. Abwicklung i. d. Regel über den Auftraggeber. Die anfallenden Gebühren trägt der Auftraggeber. Sollte das Gerüst für weitere Arbeiten benötigt werden muss dies vorab abgestimmt werden. Ggf. fallen weitere Zulagen an. Diese werden nach örtlichem Aufmaß abgerechnet.*		
	1,00 psch	3.100,00	3.100,00
01.03	Toi Fresh Toilettenkabine für die Dauer unserer Arbeiten vorhalten und wieder abfahren. Grundeinsatzzeit bis max. 4 Wochen. *Nach den 4 Wochen fallen weitere Kosten pro angefangene Woche an.* **Alternativ kann auch eine Toilette bauseits zur Verfügung gestellt werden.**		
	1,00 psch	245,00	falls erforderlich
	Summe GERÜSTARBEITEN		3.280,00
	Titel 2 ABRISSARBEITEN		
02.01	Vorhandene Asbestkurzwellplatten nach den Vorschriften der TRGS 519 aufnehmen und abfahren.		
	130,00 m²	19,50	2.535,00
02.02	Dachflächenlattung abnehmen und als Schutt abfahren. Dachfläche nagelrein säubern.		
	130,00 m²	3,80	494,00
Übertrag			6.309,00

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	3

Pos.	Leistungsbeschreibung			E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag				6.309,00
02.03	Abriss der Unterspannbahn incl. entsorgung				
		130,00	m²	4,10	falls erforderlich
02.04	Vorhandenes Dunstrohr ausbauen und abfahren.				
		1,00	Stück	8,00	8,00
02.05	Kaminbekleidung ( ) abnehmen und abfahren.				
		1,00	Stück	125,00	125,00
02.06	Kamineinfassung abnehmen und abfahren.				
		1,00	Stück	14,00	14,00
02.07	Vorhandene Laufroste aufnehmen und abfahren.				
		1,00	Stück	12,60	12,60
02.08	Vorhandenen Wandanschluß aufnehmen und abfahren				
		8,00	m	5,00	40,00
02.09	Vorhandenen Schneefang incl. Stützen demontieren, und abfahren.				
		15,00	m	6,00	90,00
02.10	Vorhanden Wohndachfenster ausbauen und abfahren.				
		3,00	Stück	58,00	174,00
02.11	Vorhandenes Dachfenster ausbauen und abfahren.				
		1,00	Stück	12,00	12,00
02.12	Vorhandene Traufbleche ausbauen und abfahren.				
		15,00	m	2,00	30,00
02.13	Vorhandene Dachrinne, einschl. Rinneisen demontieren und abfahren.				
		15,00	m	5,80	87,00
02.14	Vorhandene Regenrohre, einschl. Schellen abnehmen und abfahren.				
		12,00	m	5,80	69,60
Übertrag					6.971,20

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	4

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		6.971,20
02.15	Vorhandene Mauerabdeckungen einschl. Halter(Asbestplatten) demontieren und als Schutt abfahren.		
	3,50 m	21,30	74,55
02.16	Asbsestplatten unter der Rinne und am Ortgang (Gesimmsansicht) abreissen und entsorgen		
	48,00 m	21,30	1.022,40
	Summe ABRISSARBEITEN		4.788,15
	Titel 3 DACHEINDECKUNG		
03.01	Folie unter der Wärmedämmung als Windsperre verlegen einschl. Lieferung.		
	130,00 m²	10,60	1.378,00
03.02	Zulage zur Flächenposition Windsperre an den Aschlüssen Dachfenster und Kamine mit Klebeband abkleben.		
	22,00 m	9,00	198,00
03.03	Traufbohle passend zur Dämmstärke an Traufe anbringen einschl. Lieferung.		
	15,00 m	24,60	369,00
03.04	**Bachl tecta-PUR HD-Plus 140 mm stark** hochleistungs Vollflächendämmung aus PUR/PIR-Hartschaum FCKW- und HFCKW-frei mit Nut- und Feder auf den Sparren verlegen einschl. Lieferung. Beidseitig diffusionsoffene Mineralvlieskaschierung. **Dicke : 140 mm / WLS 026** **U-Wert : 0,18**		
	130,00 m²	56,95	Alternativ
03.05	**Bachl tecta-PUR HD-Plus 160 mm stark** hochleistungs Vollflächendämmung aus PUR/PIR-Hartschaum FCKW- und HFCKW-frei mit Nut- und Feder auf den Sparren verlegen einschl. Lieferung. Beidseitig diffusionsoffene Mineralvlieskaschierung.		
Übertrag			10.013,15

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	5

Pos.	Leistungsbeschreibung			E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag				10.013,15
	Dicke : 160 mm / WLS 026 **U-Wert : 0,15**				
		130,00	m²	59,75	Alternativ
03.06	**Bachl tecta-PUR HD-Plus 180 mm stark** hochleistungs Vollflächendämmung aus PUR/PIR-Hartschaum FCKW- und HFCKW-frei mit Nut- und Feder auf den Sparren verlegen einschl. Lieferung. Beidseitig diffusionsoffene Mineralvlieskaschierung. **Dicke : 180 mm / WLS 026** **U-Wert : 0,14**				
		130,00	m²	62,80	8.164,00
03.07	Brandschutzdämmplatten im Bereich des Kamins als Zulage.				
		1,00	Stück	175,00	falls erforderlich
03.08	Traufe und Ortgang mit Clearo Pag 167 PU-Schaum wasserabweisend oder mit Kompribänder luftdicht anschließen als Zulage zur Dämmung.				
		48,00	m	11,30	542,40
03.09	Dämmung im Firstbereich beischneiden und mit Clearo Pag 167 PU-Schaum wasserabweisend und mit Kompribänder luftdicht anschließen				
		7,00	m	24,00	168,00
03.10	Konterlattung aus Dachlatten 40/60 mm imprägn. aufbringen einschl.Lieferung.				
		130,00	m²	10,20	1.326,00
03.11	Dachfläche mit scharfkantigen Latten 30/50 mm imprägniert fachgerecht einlatten. Lattenabstand gem. Empfehlung des Herstellers einschl. Lieferung.				
		130,00	m²	9,30	1.209,00
03.12	Traufbohle zum Dach einseitig abgeschrägt anbringen einschl. Lieferung.				
		15,00	m	9,20	138,00
Übertrag					21.560,55

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	6

Pos.	Leistungsbeschreibung			E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag				21.560,55
03.13	**Dachfläche mit Nelkskamp Betondachstein Finkenberger Pfanne TOP 2000S** Farbe : standard nach Wahl eindecken einschl. Lieferung.				
		130,00	m²	28,85	3.750,50
03.14	Dachfläche eindecken mit Tondachziegel **Nelskamp F12 Ü Süd** Farbe: antrahzit engobiert auf vorhand. Lattung eindecken einschl. Lieferung.				
		130,00	m²	38,25	Alternativ
03.15	Ziegel mit Sturmklammern (laut Berechnungsvorgabe und den aktuellen anerkannten Regeln der Technik; Pflicht ab 1.03.2011) als erfoderliche Windsogsicherung verklammern als Zulage zur Eindeckung.				
		130,00	m²	7,80	1.014,00
03.16	First, bestehend aus systemkonformen Firststein und BRAAS MetallRoll sowie systemkonformen Firstendstein, liefern und auf mitzuliefernder Firstlatte mit Firstlattenhalter herstellen.				
		7,00	m	53,70	375,90
03.17	Firstanfang-/endscheiben passend zum Ziegel liefern und einbauen.				
		2,00	Stück	15,00	30,00
03.18	Ortgang mit systemgerechten Giebelstein liefern, decken und an der Unterkonstruktion befestigen. Ortgang mit 30cm Dachüberstand ausbilden.				
		34,00	m	39,95	1.358,30
03.19	Ortgangkostruktion mit OSB-Platten und Latten Stirnseitig an den Ortgang liefern und montieren. OSB - Plattenzuschnitt 250 mm				
		34,00	m	23,60	802,40
Übertrag					28.891,65

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	7

Pos.	Leistungsbeschreibung			E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag				28.891,65
03.20	Ortgang und Traufenverschieferung mit Rathscheck-Naturschiefer 25/25 **(2 Reihe)** anbringen einschl. Lieferung.				
		34,00	m	38,40	1.305,60
03.21	Traufenzuluftelement mit integriertem Vogelschutz liefern und fachgerecht anbringen.				
		15,00	m	12,10	181,50
03.22	Traufenlüftungsgitter aus Alulochblechen (schwarzbeschichtet) liefern und anbringen.				
		15,00	m	12,40	186,00
03.23	PVC-Dunstrohr Nennw.100 mm liefern und einbauen als Zulage zur Fläche.				
		1,00	Stück	121,00	121,00
03.24	Kamin mit Schalung 24 mm imprägn. bekleiden, abpappen und mit Rathscheck-Naturschiefer 30/20 bekleiden einschl. Lieferung des Materials.				
		1,00	Stück	695,00	695,00
03.25	Kamineinfassung aus Wakaflex herstellen einschl. Lieferung.				
		1,00	Stück	168,00	168,00
03.26	Kaminabdeckplatte aus Greencoat Prelaq PLX organisch beschichtetem Stahlfeinblech anfertigen, liefern und montieren.				
		1,00	Stück	168,00	168,00
03.27	Schneefanggitter 17x17x2,5/200 einschl. verzinkten Stützen und Gitterstäben liefern und fachgerecht einbauen.				
		15,00	m	38,60	falls erforderlich
	Übertrag				31.716,75

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	8

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		31.716,75
03.28	Laufroste verzinkt bis 1,00 m incl. Standbrettsteine liefern und montieren.		
	3,00 Stück	98,00	294,00
03.29	Wandanschluß herstellen aus Wakaflex und Wandanschlußschiene sowie dauerelastisch verrsiegeln. *(Silikonfugen sind Wartungsfugen !!!)* ***Die Menge des Wandanschluss kann höher werden, da jetzt noch nicht gesagt werden kann, ob der Wandanschluss zum Nachbar hin auch erneuert oder angpasst werden muss.***		
	8,00 m	48,60	388,80
03.30	Brandschutzdämmplatten im Bereich des Wandanschluss zum Nachbarn herstellen aus Mineraldämmung Schmelzpunkt über 1000 C		
	34,00 m	48,60	1.652,40
03.31	**VELUX-Dachfenster GPU SK06** 0084 114 x 118 cm, Klapp-Schwingfenster m. Holzkern & Kunststoff-Umhüllung, Energie-Verglasung incl. Eindeck-, Dämm- und Anschlußrahmen EDW 2000 für Ziegel sowie BGX-Dämm- und Montagerahmen für Aufdachdämmung (förderfähig) liefern und fachgerecht einbauen. *Das Anarbeiten der Ziegel ist im Preis enthalten. Das Herstellen einer Innenverkleidung oder Auswechslung der Sparren wird bei Bedarf extra angeboten.* **Uw-Wert = 1,0 W/(m²K)**		
	3,00 Stück	2.102,00	6.306,00
03.32	**VELUX Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion** **Typ GXU CK04 0084 Größe 55 x 98 cm** , aus Kunststoff weiss mit Holzkern, Energie-Verglasung incl. Eindeck-, Dämm- und Anschlußrahmen für Ziegel EDW 2000 sowie BGX-Dämm- und Montagerahmen für Aufdachdämmung (förderfähig) liefern und fachgerecht einbauen. *Das Anarbeiten der Ziegel ist im Preis enthalten. Das Herstellen einer Innenverkleidung oder Auswechslung der Sparren wird bei Bedarf extra angeboten.*		
Übertrag			40.357,95

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	9

Pos.	Leistungsbeschreibung			E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag				40.357,95
	Uw-Wert = 1,0 W/(m²K)				
		1,00	Stück	1.338,00	1.338,00
03.33	Mauerabdeckung aus Greencoat Prelaqblech PLX organisch beschichtetem Stahlfeinblech (Farbe nach Wahl) 0,6mm stark incl. Hafterbleche im Zuschnitt bis 650mm mit 4 Kantungen herstellen, liefern und montieren.				
		3,50	m	78,60	275,10
	Summe DACHEINDECKUNG				33.902,90
	Titel 4 SPENGLERARBEITEN				
04.01	Dachrinne aus Titanzink 0,7 mm 6tlg. Zuschnittbreite 333 mm, liefern und montieren einschl.neuer Rinnenhalter.				
		15,00	m	37,60	564,00
04.02	Traufbleche aus Greencoat Prelaq PLX organisch beschichtetem Stahlfeinblech Zuschnitt bis 250 mm liefern und montieren.				
		15,00	m	14,60	219,00
04.03	Vorböden, halbrund, aus Titanzink liefern und einbauen als Zulage zur Dachrinne.				
		6,00	Stück	10,40	62,40
04.04	Regenrohrstutzen aus Titanzink zum Einhängen liefern und einbauen als Zulage zur Rinne.				
		3,00	Stück	19,60	58,80
04.05	Regenrohrbogen aus Titanzink liefern und fachgerecht montieren als Zulage zur Dachrinne.				
		8,00	Stück	18,60	148,80
04.06	Regenrohr aus Titanzink, Durchmesser 100 mm/87 mm liefern und einschl. der erforderlichen verz. Rohrschellen fachgerecht montieren.				
Übertrag					43.024,05

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	10

Pos.	Leistungsbeschreibung			E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag				43.024,05
		12,00	m	37,60	451,20
04.07	Zink-Standrohrkappe liefern und montieren als Zulage zur Rinne.				
		2,00	Stück	10,10	20,20
04.08	Standrohr verzinkt bis 1m lang, einschließlich Rohrschellen liefern und einbauen.				
		2,00	Stück	42,00	84,00
	Summe SPENGLERARBEITEN				1.608,40
	Titel 5 STUNDENLOHNARBEITEN				
05.01	Meisterstunden für nicht vorhersehbare Arbeiten und Arbeiten, die nicht im Angebot enthalten sind nach vorheriger Absprache auf Nachweis.				
		1,00	Std	74,00	falls erforderlich
05.02	Facharbeiterstunden für nicht vorhersehbare Arbeiten und Arbeiten, die nicht im Angebot enthalten sind nach vorheriger Absprache auf Nachweis.				
	Für die Rechnungsstellung sind die tatsächlich benötigten Stunden incl. Be-/Entladen sowie An-/Abfahrt maßgebend.				
		1,00	Std.	69,00	falls erforderlich
	Summe STUNDENLOHNARBEITEN				0,00

Übertrag 43.579,45

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	11

Pos.	Leistungsbeschreibung		E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag			43.579,45
	Titel-Zusammenstellung			
	Titel 1	GERÜSTARBEITEN		3.280,00
	Titel 2	ABRISSARBEITEN		4.788,15
	Titel 3	DACHEINDECKUNG		33.902,90
	Titel 4	SPENGLERARBEITEN		1.608,40
	Titel 5	STUNDENLOHNARBEITEN		0,00
	Nettobetrag in €			43.579,45
	zzgl. 19,00% Mehrwertsteuer			8.280,10
	Angebotsendbetrag in €			**51.859,55**

Zahlungsbedingung: zahlbar innerhalb von 8 Tagen ohne Abzug. Bei Arbeitsbeginn ist 1/3 der Auftragssumme sofort fällig. Weitere Zahlung gemäß Baufortschritt.

Wir behalten uns vor bei Auftragserteilung die aktuelle Materialverfügbarkeit zu prüfen und ggf. auf gleichwertige Produkte/Hersteller auszuweichen. Welche Produkte ggf. dann betroffen sind muss tagesaktuell abgefragt werden. Dies würden wir mit Ihnen abstimmen.

Wir empfehlen eine frühzeitige Auftragserteilung, damit die Preise und Materialien für die Maßnahme festgemacht werden können.
Auch bei einer geplanten späteren Ausführung ist dies zu empfehlen.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Auftragserteilung und Ausführungsplanung.

Die Einheitspreise dieses Angebots sind gültig bis 15.02.2026.
Bei Auftragserteilung nach dieser Frist bedarf es der erneuten Rücksprache.
Als Auftragserteilung gilt der schriftlich erteilte Auftrag.

Die angebotenen Massen wurden vor Angebotserstellung grob ermittelt.
Nach Beendigung der Arbeiten ist daher das örtliche Aufmaß für die Rechnungsstellung bindend.
Geringfügige Massenänderungen nach oben oder unten sind daher möglich.

Es werden Abschlagsrechnungen sowohl für geleistete Arbeiten als auch für Materialvorhaltungen gestellt.

Bei der Rechnungsstellung gilt der zum Leistungszeitraum gültige MwSt-Satz.
Dieser kann vom aktuellen Angebot abweichen.

Zusatzvereinbarung für Förderanträge (Aufschiebende Bedingung) :

Angebot

Dachsanierung mit Dämmung

Projekt-Nr.	2511013
Datum	15.01.2026
Seite	12

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit das BAFA / die KfW den Antrag zur Förderung der oben aufgeführten Einzelmaßnahme / Sanierungsvorhaben bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung).
Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

Geplantes Ausführungsdatum : ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ (Wird bei Auftragserteilung festeglegt)
(Das aufgeführte geplante Ausführungsdatum entspricht dem Planungssatnd zum Zeitpunkt der Unterzeichnung. Durch Verzögerungen in anderen Gewerken oder anderen Aufträgen, Lieferengpässen, Lieferverzögerungen und anderen nicht kalkulierbaren Vorkomnissen kann das tatsächliche Ausführungsdatum abweichen. Für den AG oder AN lassen sich hieraus keien Schadensersatzansprüche ableiten.
Das Ausführungsdatum kann erst nach Erhalt der Förderzusage final abgestimmt werden.)

Alle weiteren Vertragsbestandteile hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten haben weiterhin und ebenso Bestand. Es dürfen vor der Förderzusage keine Baumaßnahmen begonnen werden und keine (Abschlags-) Zahlungen erfolgen. Der Start von Baumaßnahmen oder Zahlungen vor Förderzusage lösen einen Vorhabenbeginn aus und wäre in diesem Fall förderschädlich (keine Förderung mehr möglich).

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Angebot haben, so stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur Verfügung. Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung mit Interesse entgegen. Über eine Rückmeldung, wie Sie sich entschieden haben, würden wir uns freuen.

Bei Auftragserteilung bitten wir um schriftliche Bestätigung auf beiliegender Angebotskopie.

Wir verbleiben mit handwerklichen Grüßen.

Weilmünster, den 15.01.2026 **Auftragnehmer :** **Auftraggeber :**

Jessica Jung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.