Unsinn Bau & Service GmbH & Co. KG - Zeppelinstr.7 - 61267 Neu-Anspach

Herr
Christian Brand
Emminghausstraße 72
61250 Usingen

Inhaber:
Daniel Unsinn &
Ralf Weydemann

Tel. 06081 / 961 433
Fax 06081 / 587 483

info@unsinn-bau.de
www.unsinn-bau.de

Datum: 12.01.2026

Kostenvoranschlag Nr.: 2962 01-2026 Brand - Renovierungsarbeiten Reihenmittelhaus - reduziert Eigenleistung

Sehr geehrter Herr Brand,
nachfolgend erhalten Sie unseren Kostenvoranschlag für die auszuführenden Arbeiten

Liegenschaft: Weilburger Straße 85, 61250 Usingen

Pos	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
01	**Baustelleneinrichtung**				
01.001	**Baustelleneinrichtung/ Materialanlieferung**	1,00	Stk.	120,00 €	120,00 €
01.002	**Fachgerechte Entsorgung Bauschutt KL A**	1,50	to	70,00 €	105,00 €
01.003	**Fachgerechte Entsorgung Holz KL. B**	0,40	to	88,20 €	35,28 €
01.004	**Fachgerechte Entsorgung gemischte Bau-und Abbruchabfälle**	0,30	to	225,40 €	67,62 €
01.005	**Maschineneinsatzpauschale**	1,00	Stk.	208,00 €	208,00 €
01.006	**Energiezuschlag**	1,00	Stk.	30,00 €	30,00 €
	Zwischensumme von 01 Baustelleneinrichtung				**565,90 €**
02	**Vorarbeiten und Abbrucharbeiten**				

Pos	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
02.001	*Eventualposition* **Vor- und Abbrucharbeiten**	*(60,00*	*Std.)*	*(60,00 €)*	*(3.600,00 €)*
	Bodenbeläge Teppich entfernen.Tapeten entfernen wo nötig.				
	Rückbau Balkon				
02.002	**Bodenfläche grundieren**	179,26	m^2	5,80 €	1.039,71 €
	Bodenfläche Absaugen und mit Botament grundieren				
02.003	**Bodenausgleich**	30,00	Std.	60,00 €	1.800,00 €
	Bodenfläche grundieren, mit Ausgleichsmasse spachteln und schleifen.				
02.003A	*Eventualposition* **Randdämmstreifen selbstklebend**	*(160,00*	*lfm)*	*(4,18 €)*	*(668,80 €)*
	selbstklebender Randdämmstreifen liefern aufstellen vor dem Einbringen der Spachtelmasse.				
02.004	**Ausgleichsmasse**	40,00	Stk.	34,02 €	1.360,80 €
	Zwischensumme von 02 Vorarbeiten und Abbrucharbeiten				**4.200,51 €**
03	**Bodenbelagsarbeiten**				
03.001	**Vinyl**	179,26	m^2	18,30 €	3.280,46 €
	muss noch bemustert werden				
03.002	**Dölken Cubu flex life 60 weiß**	180,00	lfm	3,28 €	590,40 €
03.003	**Klebstoff Designbelag**	10,00	Eimer	85,68 €	856,80 €
	Eimer 14kg				
03.004	**Vinyl verlegen inkl. Sockel**	160,00	Std.	60,00 €	9.600,00 €
	Zwischensumme von 03 Bodenbelagsarbeiten				**14.327,66 €**
04	**Treppenstufen**				
04.001	**Treppenlauf**	30,00	Std.	60,00 €	1.800,00 €
	Treppenkante ausmessen, zuschneiden und verkleben, Restfläche mit vinyl belegen, Setzstufen zuschneiden und verkleben.				
04.002	**Treppenkante Designbelag**	15,00	lfm	55,93 €	838,95 €
	kann je nach Bemusterung varrieren				
04.003	**Vinyl für Treppenkanten**	25,00	m^2	39,20 €	980,00 €
	kann je nach Bemusterung varrieren				
04.004	**Montagekleber**	30,00	Stk.	10,95 €	328,50 €

Pos	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
04.005	**Sockel für beide Treppenläufe - muss noch geklärt werden**	1,00	psch	700,00 €	700,00 €
	Preis geschätzt - Material und Arbeitszeit				
	Zwischensumme von 04 Treppenstufen				**4.647,45 €**
05	**Lackieren Treppenhausgeländer**				
05.001	**Stundenlohnarbeiten Treppenhausgeländer, Zimmertüren**	50,00	Std.	60,00 €	3.000,00 €
	Türen und Geländer anschleifen, grundieren und lackieren				
05.002	**Material für Vorposition**	1,00	Stk.	1.080,00 €	1.080,00 €
	wird nach Aufwand berechnet				
	Zwischensumme von 05 Lackieren Treppenhausgeländer				**4.080,00 €**
06	**Trockenbau- und Malerarbeiten**				
06.001	**Abdeck und Abklebearbeiten, inkl. entfernen**	20,00	Std.	60,00 €	1.200,00 €
06.002	**Diverse Löcher und Fehlstellen verschließen**	20,00	Std.	60,00 €	1.200,00 €
	Tapeten ergänzen.				
06.003	**Malerarbeiten Decke/Wand - Trockenbau Dachgeschoss**	120,00	Std.	60,00 €	7.200,00 €
	Wandfläche mit Tiefengrund grundieren. Wand- und Deckenfläche mit Weißer Dispersionsfarbe deckend neu anlegen				
06.004	**Material für Abeck- und Abklebearbeiten / Malerarbeiten Wand/Decke**	1,00	Stck.	1.690,00 €	1.690,00 €
	Tiefengrund, Dispersionsfarbe Silikatfarbe weiß				
	Zwischensumme von 06 Trockenbau- und Malerarbeiten				**11.290,00 €**
07	**Renovierung Badezimmer**				
08	**Vorarbeiten**				
08.001	*Eventualposition* **Fliesenabbruch**	*(20,00*	*Std.)*	*(60,00 €)*	*(1.200,00 €)*
	Bodenfläche mit Sanierfräse schleifen. Duschbereich Fliesen ab. Boden Fliesen entfernen. Wandfliesen bleiben.				

Pos	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
08.002	**Installationsöffnungen**	35,00	Std.	60,00 €	2.100,00 €
	Installationsöffnungen zuputzen. Wandflächen vollflächig grundieren. Wände begradigen. Wandflächen mit Fliesenkleber vorspachteln und für Fliesenverlegung vorbereiten				
08.003	**Material für Vorarbeiten**	1,00	Stk.	507,50 €	507,50 €
	Haftgrund, LUP 222, Feinspachtel, Wedi-Bauplatten, Ytong-Steine, Flüssigabdichtung, Dichtband, Fliesenkleber, Bodenspachtel, Gewebe, Estrichfasern, Styropor 30 mm				
08.003A	*Eventualposition* **Schnellestrich-Duschbereich**	*(8,00*	*stck.)*	*(24,36 €)*	*(194,88 €)*
	Zwischensumme von 08 Vorarbeiten				**2.607,50 €**
09	**Fliesenarbeiten**				
09.001	**Wandfliesen verlegen**	57,00	Std.	60,00 €	3.420,00 €
	Wandfliesen in Dünnbettmörtel verlegen und verfugen.				
09.002	**Bodenfliesen verlegen**	16,00	Std.	60,00 €	960,00 €
	Bodenfliesen in Dünnbettmörtel verlegen und verfugen. Sockel stellen und verfugen.				
09.003	**Material für Fliesenarbeiten**	1,00	Stk.	232,00 €	232,00 €
	Haftgrund, Fliesenkleber, Fugzeug				
	Materialberechnung erfolgt nach Aufwand				
09.004	**Wandfliesen - Mittelwert**	30,00	m^2	40,65 €	1.219,50 €
	muss noch bemustert werden				
09.005	**Bodenfliese - Mittelwert**	6,00	m^2	32,00 €	192,00 €
	muss noch bemustert werden				
09.006	**Schienen**	25,00	lfm	7,27 €	181,75 €
	Ceratec Edelstahl gebürstet				
09.006A	*Eventualposition* **Aqua Pro Gefälleprofil**	*(1,00*	*Stk.)*	*(56,70 €)*	*(56,70 €)*
	Zwischensumme von 09 Fliesenarbeiten				**6.205,25 €**
10	**Silikonarbeiten**				
10.001	**Silikonfugen erstellen**	35,00	lfm	8,67 €	303,45 €
	Silikonarbeiten werden nach Aufmaß berechnet. (Silikonfugen sind Wartungsfugen und unterliegen daher nicht der Gewährleistungspflicht)				
	Zwischensumme von 10 Silikonarbeiten				**303,45 €**
11	**Renovierung Gäste WC**				

Pos	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
12	**Vorarbeiten**				
12.001	**Fliesenabbruch**	10,00	Std.	60,00 €	600,00 €
	Bodenfläche mit Sanierfräse schleifen.				
12.002	**Installationsöffnungen**	30,00	Std.	60,00 €	1.800,00 €
	Installationsöffnungen zuputzen. Wandflächen vollflächig grundieren. Leitungsschlitze zuputzen. Wandflächen mit Fliesenkleber vorspachteln . Wände mit Feinspachtel spachteln und schleifen. Oberfläche malerfertig herstellen.				
12.003	**Material für Vorarbeiten**	1,00	Stk.	507,50 €	507,50 €
	Haftgrund, LUP 222, Feinspachtel, Wedi-Bauplatten, Ytong-Steine, Flüssigabdichtung, Dichtband, Fliesenkleber, Bodenspachtel, Gewebe, Estrichfasern, Styropor 30 mm				
	Zwischensumme von 12 Vorarbeiten				**2.907,50 €**
13	**Fliesenarbeiten WC**				
13.001	**Wandfliesen verlegen**	20,00	Std.	60,00 €	1.200,00 €
	Bodenfliesen in Dünnbettmörtel verlegen und verfugen.				
13.002	**Wandfliesen - Mittelwert**	8,00	m^2	40,65 €	325,20 €
	muss noch bemustert werden				
13.003	**Material für Fliesenarbeiten**	1,00	Stk.	252,00 €	252,00 €
	Haftgrund, Fliesenkleber, Fugzeug				
	Materialberechnung erfolgt nach Aufwand				
	Zwischensumme von 13 Fliesenarbeiten WC				**1.777,20 €**
14	**Silikonarbeiten**				
14.001	**Silikonfugen erstellen**	15,00	lfm	7,50 €	112,50 €
	Silikonarbeiten werden nach Aufmaß berechnet. (Silikonfugen sind Wartungsfugen und unterliegen daher nicht der Gewährleistungspflicht)				
	Zwischensumme von 14 Silikonarbeiten				**112,50 €**

Titelzusammenfassung

01 Baustelleneinrichtung	565,90 €
02 Vorarbeiten und Abbrucharbeiten	4.200,51 €
03 Bodenbelagsarbeiten	14.327,66 €
04 Treppenstufen	4.647,45 €
05 Lackieren Treppenhausgeländer	4.080,00 €
06 Trockenbau- und Malerarbeiten	11.290,00 €
08 Vorarbeiten	2.607,50 €
09 Fliesenarbeiten	6.205,25 €

Pos	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
10	Silikonarbeiten				303,45 €
12	Vorarbeiten				2.907,50 €
13	Fliesenarbeiten WC				1.777,20 €
14	Silikonarbeiten				112,50 €
Nettosumme					**53.024,92 €**
Nachlass von 2,00 %					-1.060,50 €
Zwischensumme					**51.964,42 €**
19,00% MwSt					9.873,24 €
Bruttosumme					**61.837,66 €**
				Summe Eventualpositionen	*5.720,38 €*

Bei Zahlung innerhalb von 5 Tagen wird ein Skonto von 2,00 % gewährt = 1.236,75 Euro, zu zahlen 60.600,91 Euro.

Als nicht unternehmerischer Leistungsempfänger müssen Sie diese Rechnung nach § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG zwei Jahre aufbewahren.

Wir sind an dieses Angebot bis zum 26.01.2026 gebunden.

Steuerbonus (im Skontozeitraum): 1.176,00 €

Für Ihre Steuererklärung:

Im Zahlbetrag der Rechnung enthaltene Lohnkosten: 44.318,81 € (inkl. MwSt.)

Ihr möglicher Steuerbonus nach § 35a EStG auf diese Rechnung beträgt: 1.200,00 €

Freundliche Grüße

Unsinn Bau & Service GmbH & Co. KG

Unserem Kostenvoranschlag liegen die Vorschriften der VOB Teil B zugrunde. Der Kostenvoranschlag ist eine voraussichtliche Kostenermittlung. Im Zuge der Auftragsausführung können sich evtl. noch Abweichungen im Auftragsumfang ergeben. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleistetem Material und Zeitaufwand.
Unvorhergesehene Arbeiten werden mit einem Stundenlohn von 60,00 EUR zzgl. MwSt. berechnet. Die Nachweise hierzu werden dem Auftraggeber zur Unterschrift vorgelegt, sofern dies möglich ist. Die berechneten Arbeitszeiten gelten von/bis Lager Neu-Anspach.

Wir hoffen Ihnen einen interessanten und lukrativen Kostenvoranschlag erstellt zu haben. Wenn Sie die angebotenen Arbeiten bei uns beauftragen möchten, senden Sie den Kostenvoranschlag bitte unterschrieben zurück. Sie können dies gerne auch per E-mail machen; das Dokument dafür als Scan oder PDF senden.

Bei Auftragserteilung bitten wir um eine Anzahlung von 30 % für Materialbestellungen, weitere Abschlagszahlungen nach Baufortschritt, Restzahlungen nach Fertigstellung der Arbeiten.
Anzahlungen und Abschläge erst nach Rechnungserhalt tätigen.

Hiermit beauftragen wir die Firma Unsinn Bau & Service GmbH & Co.KG mit der Durchführung der Arbeiten lt. diesem Angebot.
Datum, Unterschrift:

Anmerkungen:

Hinweis:
Uns steht das Urheberrecht an unserem Angebot zu; eine Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung, z.B. als Ausschreibungsgrundlage oder zur Einholung von Wettbewerbsangeboten, ist dem Empfänger oder Auftraggeber untersagt, es sei denn, diese Vorgehensweise wurde vorher ausdrücklich mit uns vereinbart.

Datenschutz
Die Firma Unsinn Bau & Service GmbH & Co.KG erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. In Ausnahmefällen werden bei Materiallieferungen die Anschrift an ausgewählte Lieferanten des Fachhandels übermittelt. Auch bei möglichen Nachunternehmen kommt es zu der Weitergabe der Anschrift. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck Ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherte Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter unserer postalischen Anschrift erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Unsinn Bau & Service
GmbH & Co.KG
Zeppelinstraße 7
61267 Neu-Anspach
Tel.: 06081 / 961433
Fax: 06081 / 587483
E-Mail: info@unsinn-bau.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten angehängte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Bauleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Bauleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Bauleistung entspricht.

Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an uns zurück.)

-
An.....
.....

.....

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden

Bauleistung:.....

.....

- Bestellt am .....(*)/erhalten
am..... (*)

- Name und Anschrift
des/desAG.....
.....

- Unterschrift des/der AG.....
(nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum..... (*)Unzutreffendes streichen

Der Auftraggeber verlangt, dass vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der Ausführung der Bauleistung
durch den Auftragnehmer begonnen wird und bestätigt, dass er bei vollständiger Fertigstellung der Bauleistung
innerhalb der Widerrufsfrist sein Widerrufsrecht verliert.

Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und ein Exemplar erhalten:

....
Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers